

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont hollu
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont hollu			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7,6*(4,3+4)+4,45*(4,3+4)	m ²		
	podstopnie	24*1,3*0,145	m ²	100,015	
	podstopnie	9*0,19*1,36	m ²	4,524	
	dół	4*4,3	m ²	2,326	
				17,200	
				RAZEM	124,065
2 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna lateksowa zmywalna kolor do uzgodnienia z zamawiającym. 7,6*(4,3+4)+4,45*(4,3+4)	m ²		
	podstopnie	24*1,3*0,145	m ²	100,015	
	podstopnie	9*0,19*1,36	m ²	4,524	
	dół	4*4,3	m ²	2,326	
				17,200	
				RAZEM	124,065
3 d.1	KNR 4-01 1210-06	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 2*1,5*2,31	m ²		
			m ²	6,930	
				RAZEM	6,930
4 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balustrady 0,87*(2,7+1,6+3+1,5+1,53)	m ²		
			m ²	8,987	
				RAZEM	8,987
5 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kraty drzwi na klatce i poza klatką Krotność = 0,5 2*(1,55+1,6+1,5+1,55)*3,6	m ²		
			m ²	44,640	
				RAZEM	44,640
6 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 7,6*(4+4,3+4+4,3)	m ²		
			m ²	126,160	
				RAZEM	126,160
7 d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5)			