

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana hydrantów w warsztach szkolnych
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana hydrantów w warsztatach szkolnych			
1	KNR-W 4-02	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnątrz	szt.		
d.1	0139-06				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR-W 4-02	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 52 mm	szt.		
d.1	0139-02				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach	m		
d.1	0325-04	z cegieł			
		3*4*1,2	m	14,400	
				RAZEM	14,400
4	KNR-W 2-15	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
d.1	0138-01				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR-W 2-15	Szafki hydrantowe wewnętrzne	szt.		
d.1	0142-02				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000