

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana skorodowanych obróbek blacharskich w budynku głównym  
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo  
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie  
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wymiana skorodowanych obróbek blacharskich budynek główny</b>			
1	KNR-W 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej - wymiana skorodowanych obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>		
d.1	0540-02	analogia	m <sup>2</sup>	4,500	
		3*0,75*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
2	kalk. własna	Praca podnosnika przy naprawie obróbek blacharskich	mg		
d.1		5	mg	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	analogia	m <sup>2</sup>	3,750	
		0,75*2*2,5			
				<b>RAZEM</b>	<b>3,750</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	analogia	m	13,800	
		2*3,4+2*0,75+2*2,75			
				<b>RAZEM</b>	<b>13,800</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	analogia	m	14,000	
		2*7			
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-02	analogia	m <sup>2</sup>	3,750	
		0,75*2*2,5			
				<b>RAZEM</b>	<b>3,750</b>
7	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	analogia	m	13,800	
		2*3,4+2*0,75+2*2,75			
				<b>RAZEM</b>	<b>13,800</b>
8	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03	analogia	m	14,000	
		2*7			
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>