

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie połączeń odgromowych na budynku garażu
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie połączeń odgromowych na budynku garażu			
1	KNNR 5 d.1 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome 3*6,7+2*(7,4+5,8+6,9+7,4+3,120)	m m	 81,340	
				RAZEM	81,340
2	KNR 5-08 d.1 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm 6*4,2	m m	 25,200	
				RAZEM	25,200
3	KNR 5-08 d.1 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNNR 5 d.1 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNNR 5 d.1 0611-05	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² na ścianie lub konstrukcji zbrojenia 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNNR 5 d.1 0613-02	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 6	pomiar. pomiar.	 6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 4-03 d.1 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 6	pomiar. pomiar.	 6,000	
				RAZEM	6,000