

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont stołówki
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont stołówki			
1	KNR AT-27 d.1 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 1,7*(5,9+0,47+2,4+5,5+2*0,43+2*0,68+1,97+0,4+0,45+0,4)	m ² m ²		
				33,507	
				RAZEM	33,507
2	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - wywiezienie wykładziny (1,7*(5,9+0,47+2,4+5,5+2*0,43+2*0,68+1,97+0,4+0,45+0,4))*0,02	m ³ m ³		
				0,670	
				RAZEM	0,670
3	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - wywiezienie wykładziny Krotność = 5 (1,7*(5,9+0,47+2,4+5,5+2*0,43+2*0,68+1,97+0,4+0,45+0,4))*0,02	m ³ m ³		
				0,670	
				RAZEM	0,670
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4-1,7)*(5,9+0,47+2,4+5,5+2*0,43+2*0,68+1,97+0,4+0,45+0,4) 4*(5,9+5,92+5,9+5,9)-2*2,78*4,38 5,9*5,9+2,4*5,5+0,43*5,9	m ² m ² m ²		
				45,333	
				70,127	
				50,547	
				RAZEM	166,007
5	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna lateksowa zmywalna kolor do uzgodnienia z zamawiającym. (4-1,7)*(5,9+0,47+2,4+5,5+2*0,43+2*0,68+1,97+0,4+0,45+0,4) 4*(5,9+5,92+5,9+5,9)-2*2,78*4,38 5,9*5,9+2,4*5,5+0,43*5,9	m ² m ² m ²		
				45,333	
				70,127	
				50,547	
				RAZEM	166,007
6	KNR 2-02 d.1 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 1,7*5,9	m ² m ²		
				10,030	
				RAZEM	10,030
7	KNR 2-17 d.1 0137-01 analogia	Kratka wentylacyjna - do przewodów murowanych 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 d.1 1210-06	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 2*1,25*2,42	m ² m ²		
				6,050	
				RAZEM	6,050
9	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2*3,2*4*2	m m		
				14,400	
				RAZEM	14,400
10	KNNR-W 3 d.1 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 16*0,3	m ² m ²		
				4,800	
				RAZEM	4,800
11	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2*0,8*2	m ² m ²		
				3,200	
				RAZEM	3,200
12	KNR 4-01 d.1 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 metalowe klapy 4*0,8*0,79	m ² m ²		
				2,528	
				RAZEM	2,528
13	KNR 2-02 d.1 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 1,7*5,9	m ² m ²		
				10,030	
				RAZEM	10,030
14	KNR 0-17 d.1 0930-01 analogia	Tynki strukturalne - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 1,7*(0,47+2,4+5,5+2*0,43+2*0,68+1,97+0,4+0,45+0,4)	m ² m ²		
				23,477	
				RAZEM	23,477
15	KNR 0-17 d.1 0930-03	Tynki strukturalne do uzgodnienia z zamawiającym 1,7*(0,47+2,4+5,5+2*0,43+2*0,68+1,97+0,4+0,45+0,4)	m ² m ²		
				23,477	
				RAZEM	23,477
16	d.1 wycena indywidualna	Montaż ozdób styropianowych na suficie średnicy 40 cm 6	kpl. kpl.		
				6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17		Montaż rolet tekstylnych o wymiarach 0,9 m * 0,9 m	kpl.		
d.1	wycena indywidualna		kpl.	2,000	
	2				
				RAZEM	2,000