

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Montaż siatki zabezpieczającej boisko-piłkochwyty</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1610-06	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		5	kol.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<del>2</del>	<del>d.1 kalk. własna</del>	<del>Demontaż linek napinających i siatki do piłkochwyty</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del></del>	<del></del>
		<del>3*2,53*50</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>379,500</del>	<del></del>
				<del>RAZEM</del>	<del>379,500</del>
3	KNR-W 4-01 d.1 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną kątowników na których zamontowana będzie siatka do piłkochwyty	m		
		50*3,6	m	180,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,000</b>
4	d.1 kalk. własna	Montaż linek napinających siatki do piłkochwyty	m		
		4*2,53*50	m	506,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>506,000</b>
5	d.1 kalk. własna	Montaż stężeń na co piątym polu siatki do piłkochwyty	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
6	d.1 kalk. własna	Montaż polipropylenowej siatki na piłkochwyty na hale sportowe oko 45mm x 45mm, grubość splotki fi 4mm w kolorze zielonym.	m <sup>2</sup>		
		3,1*2,53*50	m <sup>2</sup>	392,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>392,150</b>
7	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6)			
<del>8</del>	<del>d.1 kalk. własna</del>	<del>Dostawa i montaż bramy stalowej dwuskrzydłowej o wymiarach 3,6m*3,5m</del>	<del>kpl.</del>	<del></del>	<del></del>
		<del>1</del>	<del>kpl.</del>	<del>1,000</del>	<del></del>
				<del>RAZEM</del>	<del>1,000</del>