

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana skorodowanych obróbek blacharskich budynek główny			
1	KNR-W 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej - wymiana skorodowanych obróbek blacharskich	m ²		
d.1	0540-02	3*0,75*2	m ²	4,500	
	analogia				
				RAZEM	4,500
2		Praca podnosnika przy naprawie obróbek blacharskich	mg		
d.1	kalk. własna	5	mg	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0,75*2*2,5	m ²	3,750	
				RAZEM	3,750
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	2*3,4+2*0,75+2*2,75	m	13,800	
				RAZEM	13,800
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	2*7	m	14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	0,75*2*2,5	m ²	3,750	
	analogia				
				RAZEM	3,750
7	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	2*3,4+2*0,75+2*2,75	m	13,800	
				RAZEM	13,800
8	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03	2*7	m	14,000	
	analogia				
				RAZEM	14,000