

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okładziny w łazience grupy przejściowej - wymiana glazury oraz tarakoty, białego osprzętu, brodzika,
wykonanie wentylacji
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 02.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane i sanitarne			
1	KNR 4-02 d.1 0235-07 analogia	Demontaż wanny - kabina natryskowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 d.1 0132-02 analogia	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej - natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-02 d.1 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-02 d.1 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		1,6+1,82	m	3,420	
				RAZEM	3,420
8	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2*(1,6+1,82)	m	6,840	
				RAZEM	6,840
9	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,6*1,82	m ²	2,912	
				RAZEM	2,912
10	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2,86*(1,6+1,82+1,19+0,8+0,16+0,8+0,8+1,45+0,45+0,28+0,4)-0,9*2,05-1,2*1,05	m ²	24,780	
				RAZEM	24,780
11	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 3 d.1 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²		
		1,2*1,05	m ²	1,260	
				RAZEM	1,260
13	KNR 4-01 d.1 0340-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - pod podejścia wod-kan	m		
		1,6+1,82	m	3,420	
				RAZEM	3,420
14	KNR 4-01 d.1 0210-01 analogia	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - pod syfon w stropie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR INS- d.1 TAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wyływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr. nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR-W 2-15 d.1 0216-01 analogia	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm - syfon w kabynie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1,6+1,82	m	3,420	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod glazure 2,86*(1,6+1,82+1,19+0,8+0,16+0,8+0,8+1,45+0,45+0,28+0,4)-0,9*2,05-1,2*1,05	m ² m ²	RAZEM 24,780	3,420 24,780
20	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2,86*(1,6+1,82+1,19+0,8+0,16+0,8+0,8+1,45+0,45+0,28+0,4)-0,9*2,05-1,2*1,05	m ² m ²	RAZEM 24,780	24,780 24,780
21	KNR 0-12II d.1 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 119,8x59,8 cm na klej metodą zwykłą PŁYTKA PODŁOGOWA I ŚCIENNA TORANO WHITE MAT 119,8X59,8 TUBĄDZIN 2,4*(1,6+1,82+1,19+0,8+0,16+0,8+0,8+1,45+0,45+0,28+0,4)-0,9*2,05-1,2*1,05-2,4*1,35	m ² m ²	RAZEM 17,055	17,055 17,055
22	KNR 0-12II d.1 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 119,8x59,8 cm na klej metodą zwykłą - PŁYTKA PODŁOGOWA I ŚCIENNA TORANO GREY MAT 119,8X59,8 TUBĄDZIN 2,4*1,35	m ² m ²	RAZEM 3,240	3,240 3,240
23	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod płytki na podłodze 1,6*1,82	m ² m ²	RAZEM 2,912	2,912 2,912
24	KNR 0-12II d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1,6*1,82	m ² m ²	RAZEM 2,912	2,912 2,912
25	KNR 0-12II d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej - PŁYTKA PODŁOGOWA I ŚCIENNA TORANO GREY MAT 59,8X59,8 TUBĄDZIN 1,6*1,82	m ² m ²	RAZEM 2,912	2,912 2,912
26	KNR-W 2-15 d.1 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - GRZEJNIK TYPU PANELOWY 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
27	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym CERSANIT SZAFKA SMART + UMYWALKA COMO 60 RELING (CENA 1000 ZŁ) WYMIARY 594 MM NA 443 MM 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
28	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" STELAŻ NAROŻNY W KOMPLECIE Z PRZYCISKIEM I MISKĄ WC CERSANIT LINK SET 767 + MISKA WC S701-145 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
29	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm, BATERIA PRYSZNICOWA KLUDI ZENTA SHOWER DUO JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA TERMOSTATYCZNA ŚCIENNA Z ZESTAWEM PRYSZNICOWYM DRAŻEK 60CM CHROM, BATERIA UMYWALKOWA HANSGROHE LOGIS BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA CHROM 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
30	KNR-W 2-15 d.1 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm - do płuczki i baterii 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000 3,000
31	KNR-W 2-15 d.1 0232-02 analogia	Brodziki natryskowe - kabina natryskowa KABINA PRYSZNICOWA + BRODZIK SANPLAST KN/EKOPLUS-80CM PROFIL BIAŁY POLISTYREN, BRODZIK SANPLAST B/CL +ST2 BRODZIK KWADRATOWY 80X80 CM ZE STELAŻEM 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
32	KNR 2-15 d.1 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr. nom. 15x20 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
33	KNR 5-08 d.1 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - pochwyt uchylny 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000 4,000
34	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż wentylatora w kratce wentylacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpacowaniem nierówności - ściany i sufity 1,6*1,82 0,46*(1,6+1,82+1,19+0,8+0,16+0,8+0,8+1,45+0,45+0,28+0,4)	m ² m ² m ²	 2,912 4,485	
				RAZEM	7,397
37	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 1,6*1,82 0,46*(1,6+1,82+1,19+0,8+0,16+0,8+0,8+1,45+0,45+0,28+0,4)	m ² m ² m ²	 2,912 4,485	
				RAZEM	7,397
38	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 1,6*1,82 0,46*(1,6+1,82+1,19+0,8+0,16+0,8+0,8+1,45+0,45+0,28+0,4)	m ² m ² m ²	 2,912 4,485	
				RAZEM	7,397
39	TZKNBK XII d.1 0102-06	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - ślepy próg 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + utylizacja 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty elektryczne			
42	KNR 4-03 d.2 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 26,00	m m	 26,000	
				RAZEM	26,000
43	KNR 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 26,00	m m	 26,000	
				RAZEM	26,000
44	KNR 4-03 d.2 0203-02	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton 26,00	m m	 26,000	
				RAZEM	26,000
45	KNR 4-03 d.2 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie - PANEL LED SUFITOWY 60X60 36W LAMPA SLIM KASETON 4000K NEUTRALNY 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 4-03 d.2 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie - Oprawa Downlight LED Okrągła Do Łazienek 10W IP44 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR 4-03 d.2 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
48	KNR 4-03 d.2 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR 4-03 d.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
50	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż podgrzewacza wody 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 4-03 d.2 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar. pomiar.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR 4-03	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
d.2	1205-06	6	pomiar.	6,000	
				RAZEM	6,000