

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Odświeżenie pomieszczenia sekretariatu - malowanie, wymiana drzwi oraz sufitu kartonowo - gipsowego montowanego na stelażach
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 02.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odświeżenie pomieszczenia sekretariat			
1	KNR 4-03 d.1 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-02 d.1 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - rozbiórka Krotność = 0,5 3,55*4,56	m ²		
			m ²	16,188	
				RAZEM	16,188
3	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - rozbiórka Krotność = 0,5 3,55*4,56	m ²		
			m ²	16,188	
				RAZEM	16,188
4	KNR 2-02 d.1 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach - rozbiórka Krotność = 0,5 3,55*4,56	m ²		
			m ²	16,188	
				RAZEM	16,188
5	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - wywiezienie wykładziny 3,55*4,56*0,12	m ³		
			m ³	1,943	
				RAZEM	1,943
6	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - wywiezienie wykładziny Krotność = 5 3,55*4,56*0,12	m ³		
			m ³	1,943	
				RAZEM	1,943
7	d.1 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż wieszaka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-02 d.1 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach 3,55*4,56	m ²		
			m ²	16,188	
				RAZEM	16,188
9	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 3,55*4,56	m ²		
			m ²	16,188	
				RAZEM	16,188
10	KNR 2-02 d.1 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 3,55*4,56	m ²		
			m ²	16,188	
				RAZEM	16,188
11	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 2*0,9*2,05	m ²		
			m ²	3,690	
				RAZEM	3,690
12	NNRNKB d.1 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 3,55*4,56	m ²		
			m ²	16,188	
				RAZEM	16,188
13	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,46*(2*3,55+2*4,56)-2*0,9*2,05	m ²		
			m ²	52,431	
				RAZEM	52,431
14	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna lateksowa zmywalna kolor do uzgodnienia z zamawiającym. 3,55*4,56 3,46*(2*3,55+2*4,56)-2*0,9*2,05	m ²		
			m ²	16,188	
			m ²	52,431	
				RAZEM	68,619
15	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1,55*2,55	m ²		
			m ²	3,953	
				RAZEM	3,953
16	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2*1,5	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 5-08 d.1 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
19 d.1	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000