

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w budynku głównym (internat)
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana okien w budynku głównym (internat)			
1	KNNR 3 d.1 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okna drewniane 8*1,32*2,42+9*1,05*1,2+0,87*2,37	m ² m ²	 38,957	
				RAZEM	38,957
2	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2*8*1,45+9*1,2+0,87	m m	 34,870	
				RAZEM	34,870
3	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel - parapety drewniane 8+9+1	szt. szt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne 8*1,45*0,35+9*1,2+1	m ² m ²	 15,860	
				RAZEM	15,860
5	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - wywiezienie wykładziny (8*1,32*2,42+10*1,05*1,2+0,87*2,37)*0,1	m ³ m ³	 4,022	
				RAZEM	4,022
6	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - wywiezienie wykładziny Krotność = 5 (8*1,32*2,42+9*1,05*1,2+0,87*2,37)*0,1	m ³ m ³	 3,896	
				RAZEM	3,896
7	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (8*1,32+8*2*2,429*1,05+2*9*1,2+0,87+2*2,37)*0,23	m ² m ²	 18,073	
				RAZEM	18,073
8	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna lateksowa zmywalna kolor do uzgodnienia z zamawiającym. (8*1,32+8*2*2,42+9*1,05+2*9*1,2+0,87+2*2,37)*0,23	m ² m ²	 19,766	
				RAZEM	19,766
2		Wykucie i wstawienie ponowne drzwi			
9	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 2-02 d.2 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 4*2*2+4*1	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
11	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (4*2*2+4*1)*0,25	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4*2*2+4*1)*0,25	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna lateksowa zmywalna kolor do uzgodnienia z zamawiającym. (4*2*2+4*1)*0,25	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000