

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klasy historycznej wraz z wymianą oświetlenia
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,2*5,79-1,31*0,36 3,2*(2*5,2+2*5,79+2*0,36)-2*1,74*2,09-0,9*2	m ² m ² m ²	29,636 63,567	
				RAZEM	93,203
2 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna lateksowa zmywalna kolor do uzgodnienia z zamawiającym. 5,2*5,79-1,31*0,36 1,7*(2*5,2+2*5,79+2*0,36)-2*1,0*2,09-0,5*0,9	m ² m ² m ²	29,636 33,960	
				RAZEM	63,596
3 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 1,5*(2*5,2+2*5,79+2*0,36)-2*0,74*2,09-1,5*0,9	m ² m ²	29,607	
				RAZEM	29,607
5 d.1	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 8	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
6 d.1	KNR 5-08 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.1	KNR 5-08 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
9 d.1	KNR 2-17 0137-01 analogia	Kratka wentylacyjna - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*1,74*2,09	m ² m ²	7,273	
				RAZEM	7,273
11 d.1	KNR 4-01 1210-06	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*1,74*2,09	m ² m ²	7,273	
				RAZEM	7,273
12 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2*3,2+4*2	m m	14,400	
				RAZEM	14,400
13 d.1	KNNR-W 3 1009-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 16*0,3	m ² m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
14 d.1	kalk. własna	Demontaż i montaż tablicy multimedialnej i projektora 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	kalk. własna	Demontaż i telewizora 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	kalk. własna	Zakup i wykonanie fototapety winylowej - bitwa historyczna 18	m ² m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
17 d.1	kalk. własna	Wymiana i przełożenie dwóch gniazd 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1	E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000