

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okładziny podłogowej oraz ściennej w stołówce wraz z malowaniem
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana okładziny podłogowej oraz ściennej w stołówce wraz z malowaniem			
1 d.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 1,7*(5,9+0,47+2,4+5,5+2*0,43+2*0,68+1,97+0,4+0,45+0,4)	m ² m ²	 33,507	
				RAZEM	33,507
2 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - wywiezienie wykładziny (1,7*(5,9+0,47+2,4+5,5+2*0,43+2*0,68+1,97+0,4+0,45+0,4))*0,02	m ³ m ³	 0,670	
				RAZEM	0,670
3 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - wywiezienie wykładziny Krotność = 5 (1,7*(5,9+0,47+2,4+5,5+2*0,43+2*0,68+1,97+0,4+0,45+0,4))*0,02	m ³ m ³	 0,670	
				RAZEM	0,670
4 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4-1,7)*(5,9+0,47+2,4+5,5+2*0,43+2*0,68+1,97+0,4+0,45+0,4) 4*(5,9+5,92+5,9+5,9)-2*2,78*4,38 5,9*5,9+2,4*5,5+0,43*5,9	m ² m ² m ²	 45,333 70,127 50,547	
				RAZEM	166,007
5 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna lateksowa zmywalna kolor do uzgodnienia z zamawiającym. (4-1,7)*(5,9+0,47+2,4+5,5+2*0,43+2*0,68+1,97+0,4+0,45+0,4) 4*(5,9+5,92+5,9+5,9)-2*2,78*4,38 5,9*5,9+2,4*5,5+0,43*5,9	m ² m ² m ²	 45,333 70,127 50,547	
				RAZEM	166,007
6 d.1	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 1,7*5,9	m ² m ²	 10,030	
				RAZEM	10,030
7 d.1	KNR 2-17 0137-01 analogia	Kratka wentylacyjna - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*1,25*2,42	m ² m ²	 6,050	
				RAZEM	6,050
9 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2*3,2*4*2	m m	 14,400	
				RAZEM	14,400
10 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*1,25*2,42	m ² m ²	 6,050	
				RAZEM	6,050
11 d.1	KNR-W 3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 16*0,3	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
12 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*0,8*2	m ² m ²	 3,200	
				RAZEM	3,200
13 d.1	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² metalowe klapy 4*0,8*0,79	m ² m ²	 2,528	
				RAZEM	2,528
14 d.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie płytki ceglane ręcznie formowane ścienne 25x6 2*5,92	m ² m ²	 11,840	
				RAZEM	11,840
15 d.1	KNR 0-17 0930-01 analogia	Tynki strukturalne - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 2*(0,47+2,4+5,5+2*0,43+2*0,68+1,97+0,4+0,45+0,4)	m ² m ²	 27,620	
				RAZEM	27,620
16 d.1	KNR 0-17 0930-03	Tynki strukturalne do uzgodnienia z zamawiającym - stiuk kolor H057 2*(0,47+2,4+5,5+2*0,43+2*0,68+1,97+0,4+0,45+0,4)	m ² m ²	 27,620	
				RAZEM	27,620
17 d.1	kalk. własna	Montaż narożników metalowych w kolorze antracytowym 7	szt. szt.	 7,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.1 kalk. własna	Elementów wykończenia okien wydawczych wg rysunku p. Magdy (przesuwne elementy drewniane na okienkach wydawczych i drzwiach, montowane na szynie 2	szt	RAZEM	7,000
			szt	2,000	
19	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	RAZEM	2,000
		8,29*5,93-0,43*0,68	m ²	48,867	
20	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + utylizacja (8,29*5,93-0,43*0,68)*0,03	m ³	RAZEM	48,867
			m ³	1,466	
21	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 (8,29*5,93-0,43*0,68)*0,03	m ³	RAZEM	1,466
			m ³	1,466	
22	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod płytki na podłodze	m ²	RAZEM	1,466
		8,29*5,93-0,43*0,68	m ²	48,867	
23	NNRNKB d.1 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²	RAZEM	48,867
		8,29*5,93-0,43*0,68	m ²	48,867	
24	KNR 0-12II d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	RAZEM	48,867
		8,29*5,93-0,43*0,68	m ²	48,867	
25	KNR 0-12II d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej	m ²	RAZEM	48,867
		8,29*5,93-0,43*0,68	m ²	48,867	
26	KNR 4-03 d.1 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie - Oprawa Downlight LED Okrągła Do Łazienek 10W IP44 10	szt.	RAZEM	10,000
			szt.	10,000	
27	KNR 4-03 d.1 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.	RAZEM	10,000
		3	szt.	3,000	
28	KNR 4-03 d.1 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	RAZEM	3,000
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000