

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót remontowych połaci dachowej w budynku głównym
ADRES INWESTYCJI : 11-010 Barczewo, Wojska Polskiego 2
INWESTOR : Zakład Poprawczw w Barczewie
ADRES INWESTORA : 11-010 Barczewo, Wojska Polskiego 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Franciszek Mackojć
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie robót remontowych w budynku zasadniczym					
1 45110000-1 ROBOTY DEMONTAŻOWE					
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
2		Demontaż masztu osadzonego w kalenicy bryty zasadniczej budynku	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Uzupełnienie poszycia - deskowanie, dachówka, gąsiory, obróbki blacharskie	m ²		
d.1	kalk. własna	1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
4		Utylizacja masztu	t		
d.1	kalk. własna	0.03	t	0.030	
				RAZEM	0.030
2 45350000-5 WENTYLACJA					
5		Wykonanie otworów po uprzedni demontażu dachówki	kpl.		
d.2		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-17	Montaż systemowego kominka wentylacyjnego fi 150	szt.		
d.2	0152-02 z.o. 2.6. 9901-05	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 45300000-0 POMIARY					
7	KNR AT-14	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar		
d.3	0111-01	12	pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000
8		Wykonanie przepustów p.poż przez strop i przegrody	kpl.		
d.3	kalk. własna	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000