

---

**PRZEDMIAR - BUDYNEK GŁÓWNY WYDZIELENIE POKOJU WY-  
CHOWAWCÓW**

Nazwa inwestycji : Remont i modernizacja pomieszczeń budynku ZP w Barczewie  
Adres inwestycji : 11-010 Barczewo, ul.Wojska Polskiego 2  
Inwestor : Zakład Poprawczy w Barczewie  
Adres inwestora : 11-010 Barczewo, ul.Wojska Polskiego 2

Sporządził : mgr inż. arch Maciej Powązka  
Data opracowania : maj 2012

---

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>KOSZTORYS INWESTORSKI REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE</b>					
1		<b>WYDZIELENIE POMIESZCZENIA W ŚWIETLICY</b>			
1	KNR 2-02	Ścianki działowe z cegły gazobetonowej grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0121-03	3*3.5*3	m <sup>2</sup>	31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	3*4*0.2+6.5*2*0.2	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 0-17	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-03	5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-01	31.5	m <sup>2</sup>	31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
6	KNR 2-05	Dostawa i montaż nadproży dwuteownik 100	t		
d.1	0115-04	1.4*4*0.00832	t	0.047	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.047</b>
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	36.5	m <sup>2</sup>	36.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.500</b>
8	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
d.1	2702-01	3*3.5	m <sup>2</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
9	KNNR 2	Naprawa posadzki warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej pod posadki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-02	6.5*0.4+2*2.05	m <sup>2</sup>	6.700	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>6.700</b>
10	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek elastycznej, homogenicznej PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-03	Gamrat Norma 43	m <sup>2</sup>	8.000	
		6.5*0.6+2*2.05		<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	1104-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - wykończenie drzwi według szczegółowych wytycznych użytkownika (zamek GERDA, mocna klamka)	m <sup>2</sup>		
d.1	1103-01	2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNNR 2	Montaż okien PCV , zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2, szklenie szybą bezpieczną	m <sup>2</sup>		
d.1	1101-02	1*1.2	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
14	KNNR 2	Dostawa i montaż progu do drzwi wewnętrznych	m		
d.1	1205-07	1	m	1.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	analiza własna	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w zakresie:gniazd wtykowych, oświetlenia, internetu, telefonu wg szczegółowych wytycznych Inwestora	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>