

PRZEDMIAR - BUDYNEK GŁÓWNY GRUPA PRZEJŚCIOWA I HOLL GŁÓWNY

Nazwa inwestycji : Remont i modernizacja pomieszczeń budynku ZP w Barczewie
 Adres inwestycji : 11-010 Barczewo, ul.Wojska Polskiego 2
 Inwestor : Zakład Poprawczy w Barczewie
 Adres inwestora : 11-010 Barczewo, ul.Wojska Polskiego 2

Sporządził : mgr inż. arch Maciej Powązka
 Data opracowania : maj 2012

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE					
1		GRUPA PRZEJŚCIOWA			
1	KNR 4-01 d.1 0711-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu) 2*0.6*2.1	m ² m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
2	KNR 0-17 d.1 2609-08 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 5.20*2*2	m m	20.800	
				RAZEM	20.800
3	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 95.968	m ² m ²	95.968	
				RAZEM	95.968
4	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 16.22	m ² m ²	16.220	
				RAZEM	16.220
5	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.20*2.30*0.5*2	m ³ m ³	0.460	
				RAZEM	0.460
6	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 100 mm 1.4*2	m m	2.800	
				RAZEM	2.800
8	KNR 2-05 d.1 0115-04	Dostawa i montaż nadproży dwuteownik 100 1.4*4*0.00832	t t	0.047	
				RAZEM	0.047
9	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami BECKERS powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 16.22	m ² m ²	16.220	
				RAZEM	16.220
10	KNNR 2 d.1 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych stalowych antywłamaniowych z szybą klasy P5 o wymiarach 200x200mm, bez rygli, zamek atestowany kl.C z zamontowanymi spawalnicami - wykończenie drzwi według szczegółowych wytycznych użytkownika - sypialnia, łazienka, świetlica, pokój wychowawców 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 2 d.1 1205-07 analogia	Dostawa i montaż progu do drzwi wewnętrznych 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
2		HOLL GŁÓWNY			
13	KNNR 3 d.2 0301-01 analogia	Rozbiórka konstrukcji z pustaków szklanych na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 2.50*4.20*0.15	m ³ m ³	1.575	
				RAZEM	1.575
14	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2.50*2+4.20*0.80	m ² m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
15	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami BECKERS powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 8.360	m ² m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
16	d.2 wycena indywidualna	Gablota o konstrukcji ze stali nierdzewnej z wykończeniem szkłem bezpiecznym zamykana zamkiem patentowym podświetlana oświetleniem halogenowym 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.2	0108-17	trukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	1.575	
		1.575			
				RAZEM	1.575
18	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.2	0108-20	trukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	1.575	
		1.575			
				RAZEM	1.575