
**PRZEDMIAR - BUDYNEK GŁÓWNY WYMIANA STOLARKI OKIEN-
NEJ**

Nazwa inwestycji : Remont i modernizacja pomieszczeń budynku ZP w Barczewie
Adres inwestycji : 11-010 Barczewo, ul.Wojska Polskiego 2
Inwestor : Zakład Poprawczy w Barczewie
Adres inwestora : 11-010 Barczewo, ul.Wojska Polskiego 2

Sporządził : mgr inż. arch Maciej Powązka
Data opracowania : maj 2012

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE					
1		GABINET PSYCHOLOGA			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	39.24	m ²	39.240	
				RAZEM	39.240
2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	3.92	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami strukturalnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	39.24	m ²	39.240	
				RAZEM	39.240
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
6	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł dreno debowe gr. 3 cm	szt.		
d.1	0321-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 2.0-2.5 m2	m ²		
d.1	1001-08	1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
d.1	1513-07	1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
2		GABINET PEDAGOGA			
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	45.42	m ²	45.420	
				RAZEM	45.420
10	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-02	4.54	m ²	4.540	
				RAZEM	4.540
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami BECKERS powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	45.42	m ²	45.420	
				RAZEM	45.420
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05	1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
13	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2	0354-12	1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
14	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0321-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 2.0-2.5 m2	m ²		
d.2	1001-08	1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
d.2	1513-07	1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
3		AMBULATORIUM			
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3	1202-09	71.54	m ²	71.540	
				RAZEM	71.540
18	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.3	2009-02	7.15	m ²	7.150	

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.150
19	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami BECKERS powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 71.54	m ² m ²	71.540	
				RAZEM	71.540
20	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.2*2*3	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
21	KNR 4-01 d.3 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.4*3	m m	4.200	
				RAZEM	4.200
22	KNR 4-01 d.3 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-02 d.3 1001-08	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 2.0-2.5 m2 1.2*2*3	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
24	KNR 2-02 d.3 1513-07	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych powierzchni ponad 0.5 m2 1.2*2*3	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200