
PRZEDMIAR - KORYTARZ WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Nazwa inwestycji : Remont i modernizacja pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych ZP w Barczewie
Adres inwestycji : 11-010 Barczewo, ul.Wojska Polskiego 2
Inwestor : Zakład Poprawczy w Barczewie
Adres inwestora : 11-010 Barczewo, ul.Wojska Polskiego 2

Sporządził : mgr inż. arch Maciej Powązka
Data opracowania : maj 2012

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE					
1		KORYTARZ WARSZTATÓW SZKOLNYCH			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2 5*4*1.2*2	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-08	5*4*0.4*2	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 0-17	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2609-08	analogia	m	40.000	
		5*4*2			
				RAZEM	40.000
4	KNR 0-17	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	0.20*2.30*0.15*5	m ³	0.345	
				RAZEM	0.345
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 100 mm	m		
d.1	0313-04	1.4*5	m	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-05	Dostawa i montaż nadproży dwuteownik 100	t		
d.1	0115-04	1.4*5*0.00832	t	0.058	
				RAZEM	0.058
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami BECKERS powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych - Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 100mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona jest w: trzy zawiasy czopowe, uszczelkę gumową obwodniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor biały(RAL 9016) , popielaty (RAL 7047), brązowy (RAL 8028), kremowy (RAL 1001), zielony (RAL 6019).	szt.		
d.1	1104-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - 3 sztuki drzwi - typ enduro z szybą wzmocnioną, zamek patent Gerda, mocna klamka. Skrzydła wyposażone w specjalnie profilowaną listwę ze stali nierdzewnej, która po zamontowaniu na przyldzie eliminuje ryzyko jej uszkodzenia. Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznymi ramkami. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą HDF.Profil krawędzi skrzydła "K" -krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej. Skrzydło wykonane w wersji przylgowej(poza wahadłowy-mi). Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,7 mm	m ²		
d.1	1103-02	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.1	1103-01	-2 sztuki drzwi - całe stalowe z szybą klasy P5, bez rygli z zamontowanymi spawalnicami, zamek na klucz duży zwykły, mocna klamka	m ²	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
14	KNNR 2	Dostawa i montaż progu do drzwi wewnętrznych	m		
d.1	1205-07	analogia	m	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.1	0829-03	0.4*3	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200