

## PRZEDMIAR

---

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

INWESTYCJA: : Przebudowa boiska w Zakładzie poprawczym w Barczewie  
INWESTOR: : Zakład Poprawczy w Barczewie  
ADRES: : 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2  
Branża : Budowlana

SPORZĄDZIŁ: : mgr. inż. Fanciszek Mackojć (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 03.03.2014

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45233200-1</b>	<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIE</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 34.50*21.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	741.75	
				RAZEM	741.75
2	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 34.50*21.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	741.75	
				RAZEM	741.75
3	KNR 2-02 d.1 0616-01 analogia	Ułożenie warstwy geowłókniny filtrującej 34.50*21.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	741.75	
				RAZEM	741.75
4	KNR 2-31 d.1 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 34.50*21.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	741.75	
				RAZEM	741.75
5	KNR 2-01 d.1 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV 34.50*21.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	741.75	
				RAZEM	741.75
6	KNR 2-21 d.1 0408-01	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia 34.50*21.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	741.75	
				RAZEM	741.75