

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421132-8 Instalowanie okien
45410000-4 Tynkowanie

INWESTYCJA: : Roboty remontowo-budowlane w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
ADRES: : 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2
INWESTOR: : Zakład Poprawczy
ADRES: : 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2
Branża : Budowlana

SPORZĄDZIŁ: : mgr. inż. Fanciszek Mackojć
DATA OPRACOWANIA : 18.02.2014

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami, montaż krat					
1	45000000-7	ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07	Materiał po rozbiórce złożony w miejscu wskazanym przez Inwestora 10+3+3+1	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-08	Materiał po rozbiórce złożony w miejscu wskazanym przez Inwestora (7*2.35*1.75)+(3*2.40*0.85)+(6*1.75*1.75)+(1*1.98*1.15)	m ²	55.560	
				RAZEM	55.560
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07	Materiał po rozbiórce złożony w miejscu wskazanym przez Inwestora poz.1	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-08	Materiał po rozbiórce złożony w miejscu wskazanym przez Inwestora poz.2	m ²	55.560	
				RAZEM	55.560
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	Demontaż parapetów lastrykowych [(10*0.95)+(3*2.70)+(3*1.85)+(1*1.98)+(7*2.35)+(3*2.40)+(6*1.75)+(1*1.98)]*0.20*0.08	m ³	0.980	
				RAZEM	0.980
6	KNR 4-01	Rozebranie parapetów z blachy nienadającej się do użytku.	m ²		
d.1	0535-07	Złożenie złomu w miejscu wskazanym przez Inwestora. [(10*0.95)+(3*2.70)+(3*1.85)+(1*1.98)+(7*2.35)+(3*2.40)+(6*1.75)+(1*1.98)]*0.20	m ²	12.252	
				RAZEM	12.252
7	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na gładkach o powierzchni odbicia do 5 m2 w jednym miejscu.	m ²		
d.1	0701-02	[(10*(0.95+2*1.40))+(3*(2.70+2*0.65))+(3*(1.85+2*0.65))+(1*(1.98+2*1.15))+(7*(2.35+2*1.75))+(3*(2.40+2*0.85))+(6*(1.75+2*1.75))+(1*(1.98+2*1.15))]*0.20	m ²	30.452	
				RAZEM	30.452
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	1.45+1.24+1.12	m ³	3.810	
				RAZEM	3.810
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 15 1.45+1.24+1.12	m ³	3.810	
				RAZEM	3.810
2	45421132-8	MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ, KRAT			
10	KNR 0-19	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1 m2	m ²		
d.2	1023-04	Stolarkę okienną w całości dostarcza Inwestor. [(10*(0.95*1.40))+(3*(2.70*0.65))+(3*(1.85*0.65))+(1*(1.98*1.15))+(7*(2.35*1.75))+(3*(2.40*0.85))+(6*(1.75*1.75))+(1*(1.98*1.15))]	m ²	80.009	
				RAZEM	80.009
11	NNRNKB 202	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	0541-01	Parapety dostarcza Inwestor. [(10*0.95)+(3*2.70)+(3*1.85)+(1*1.98)+(7*2.35)+(3*2.40)+(6*1.75)+(1*1.98)]*0.20	m ²	12.252	
				RAZEM	12.252
12	NNRNKB 202	Montaż parapetów wewnętrznych.	m ²		
d.2	0541-01	Parapety dostarcza Inwestor. [(10*0.95)+(3*2.70)+(3*1.85)+(1*1.98)+(7*2.35)+(3*2.40)+(6*1.75)+(1*1.98)]*0.20	m ²	12.252	
				RAZEM	12.252
13	KNR 4-01	Demontaż starych krat, wyspawanie i montaż krat średnio-ozdobnych do 2 m2	m ²		
d.2	1301-02	UWAGA: Pręty do wykonania krat dostarczy inwestor - nie uwzględniać w kosztorysie (10*(0.95*1.40))+(3*(2.70*0.65))+(3*(1.85*0.65))+(1*(1.98*1.15))	m ²	24.450	
				RAZEM	24.450
14	KNR 4-01	Demontaż starych krat, wyspawanie i montaż krat średnio-ozdobnych ponad 2 m2	m ²		
d.2	1301-02	UWAGA: Pręty do wykonania krat dostarczy inwestor - nie uwzględniać w kosztorysie (7*(2.35*1.75))+(3*(2.40*0.85))+(6*(1.75*1.75))+(1*(1.98*1.15))	m ²	55.560	
				RAZEM	55.560
15	KNR 2-02	Wykonanie obróbki okien od strony zewnętrznej z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0803-05	[(10*(0.95+2*1.40))+(3*(2.70+2*0.65))+(3*(1.85+2*0.65))+(1*(1.98+2*1.15))+(7*(2.35+2*1.75))+(3*(2.40+2*0.85))+(6*(1.75+2*1.75))+(1*(1.98+2*1.15))]*0.20	m ²	30.452	
				RAZEM	30.452