

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45431100-8 Kładzenie terakoty  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45000000-7 Roboty budowlane  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

INWESTYCJA: : Prace remontowe w Zakładzie poprawczym w Barczewie  
ADRES: : 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2  
Branża : Budowlana

SPORZĄDZIŁ: : mgr. inż. Fanciszek Mackojć  
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2014

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonanie drobnych prac remontowych w budynku Zakładu Poprawczego w Barczewie</b>					
<b>1</b>		<b>WARSZTAT-KORYTARZ</b>			
<b>1.1</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
1	KNR 9-13	Uzupełnienie - nałożenie trzech warstw cienkowarstwowej akrylowej farby strukturalnej zabarwionej pigmentem i dwa razy powłoką impregnująco-zabezpieczającą z wosku Stiak Wenecki. Kolor i wzór do uzgodnienia z inwestorem.	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0201-02	5	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 2-02	Montaż narożników z kątownika aluminiowego 40x40 mm	m		
d.1.1	1217-03	2 szt. o długości L=2.0 m 2*2.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>2</b>		<b>WC PRZY WARSZTATACH</b>			
<b>2.1</b>	<b>45210000-2</b>	<b>Ściany i sufity</b>			
3	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.1	2011-02	UWAGA: DO KALKULACJI ZAMIAST PŁYTY GK NALEŻY PRZYJAĆ SKLEJKĘ OGNIO -TRWAŁĄ O GR. 18 mm 2.88*2.22	m <sup>2</sup>	6.394	
				RAZEM	6.394
4	KNR 4-01	Wyrównanie podłoża ścian tynkiem pod układanie okładzin ściennych - płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0715-02	Ściany (1.0*2+1.0*2)*2.10 (2.88*2+2.22*2)*2.30 Otwory okienne i drzwiowe -(0.98*1.40+1.0*2.05*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.400 23.460 -7.522	
				RAZEM	24.338
5	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20 x 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0822-06	poz.4	m <sup>2</sup>	24.338	
				RAZEM	24.338
<b>2.2</b>	<b>45431100-8</b>	<b>Posadzki</b>			
6	KNR 2	Wykonanie cementowej warstwy wyrównawczej na posadzce zatartej na ostro o gr. 20 mm pod okładziny posadzkowe - terakotę	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1202-01	2.88*2.22	m <sup>2</sup>	6.394	
				RAZEM	6.394
7	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1134-01	2.88*2.22	m <sup>2</sup>	6.394	
				RAZEM	6.394
8	KNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1209-03	2.88*2.22	m <sup>2</sup>	6.394	
				RAZEM	6.394
<b>2.3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Montaż stolarki</b>			
9	NNRNKB 202	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW wraz z szybą bezpieczną P-4	m <sup>2</sup>		
d.2.3	1025-03	1.0*1.45	m <sup>2</sup>	1.450	
				RAZEM	1.450
10	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe - montaż ościeżnicy z MDF w kolorystyce wskazanej przez Inwestora	m <sup>2</sup>		
d.2.3	1026-01	0.90*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.690	
				RAZEM	3.690
11	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.2.3	1022-01	0.90*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.690	
				RAZEM	3.690
<b>2.4</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Białe montaż</b>			
12	KNR 4-02	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
d.2.4	0224-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.		
d.2.4	0228-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.2.4	0219-04	UWAGA: NALEŻY DOLICZYĆ KOSZT PÓŁPOSTUMENTU Z MONTAŻEM 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02	Wymiana podejścia dopływowego pod baterie o śr. 15 mm	szt.		
d.2.4	0109-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Przedmiar dodatkowy 0.5	m		0.500
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 d.2.4 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.2.4 kalk. własna	Demontaż na czas remontu i ponowy montaż podgrzewacza przepływowego SIE- MENS Po ponownym montażu należy sprawdzić poprawność działania urządzenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02 d.2.4 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 0-35 d.2.4 0214-02 analogia	Montaż grzejnika żeberkowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2.5</b>	<b>4540000-1</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
20	NNRNKB 202 d.2.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem głęboko penetrującym - powierzchnie pionowe i poziome Sufit 2.88*2.22 Ściany (1.0*2+1.0*2)*2.10 (2.88*2+2.22*2)*2.30 Otwory okienne i drzwiowe -(0.98*1.40+1.0*2.05*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.394	
				8.400	
				23.460	
				-7.522	
				RAZEM	30.732
21	KNR 0-23 d.2.5 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na suficie	m <sup>2</sup>		
		2.88*2.22	m <sup>2</sup>	6.394	
				RAZEM	6.394
22	KNR 2-02 d.2.5 0815-02	Dwukrotne wyrównanie powierzchni sufitów gładzią gipsową	m <sup>2</sup>		
		2.88*2.22	m <sup>2</sup>	6.394	
				RAZEM	6.394
23	KNR 2-02 d.2.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		2.88*2.22	m <sup>2</sup>	6.394	
				RAZEM	6.394
24	KNR 2-02 d.2.5 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żeberkowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 d.2.5 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		1.0*1.40	m <sup>2</sup>	1.400	
				RAZEM	1.400
<b>2.6</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Elektryka</b>			
26	KNNR 5 d.2.6 0204-01	Ułożenie przewodów wtynkowych o przekroju 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> w tynku na podłożu betonowym	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNNR 5 d.2.6 0503-01	Montaż oprawy oświetleniowej w suficie podwieszanym - oprawa wandaloodporna	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNNR 5 d.2.6 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNNR 5 d.2.6 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		3*5	szt.żył	15.000	
				RAZEM	15.000
30	KNNR 5 d.2.6 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 5 d.2.6 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNNR 5 d.2.6 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 5 d.2.6 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 5 d.2.6 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000