

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa schodów zewnętrznych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo  
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie  
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Chmielewski (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa schodów zewnętrznych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie</b>						
1	45223000-6		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1.1	45110000-1		<b>Roboty demontażowe</b>			
1	KNR 4-01	SST.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1.	0212-01					
1			1.08*1.38*0.10+5.40*1.38*0.10+0.24*0.12*0.5*1.38*19+0.22*0.16*0.5*1.38	m <sup>3</sup>	1.296	
					RAZEM	1.296
2	KNR 2-01	SST.2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 20 m (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>		
d.1.	0307-02					
1	307-06		1.40	m <sup>3</sup>	1.400	
					RAZEM	1.400
3	KNR 4-04	SST.1	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	1105-01					
1	1105-02		poz.1*1.30+poz.2	m <sup>3</sup>	3.085	
					RAZEM	3.085
4	kalk. własna	SST.1	Składowanie i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
d.1.						
1			poz.3	m <sup>3</sup>	3.085	
					RAZEM	3.085
1.2	45223200-8		<b>Roboty montażowe</b>			
5	KNR 2-02	SST.3	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-07					
2			[1.45*1.38+5.40*1.38]*0.10	m <sup>3</sup>	0.945	
					RAZEM	0.945
6	KNR 2-31		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1.	0402-04					
2			16*1.38*0.15*0.20	m <sup>3</sup>	0.662	
					RAZEM	0.662
7	KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-04					
2			16*1.38	m	22.080	
					RAZEM	22.080
8	KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na stopniach o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej szerokości 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0511-02					
2			15*1.38*0.30+1.40*1.38	m <sup>2</sup>	8.142	
					RAZEM	8.142
9	kalk. własna		Dostawa i montaż studni chłonnej z kratką ochronną ze stali ocynkowanej głębokości 60 cm	kpl.		
d.1.						
2			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
10	KNNR 2	SST.3	Pochwyty stalowe z okładziną z masy plastycznej na wspornikach	m		
d.1.	1301-03					
2			5.15*2	m	10.300	
					RAZEM	10.300