

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu Zakładu Poprawczego w Barczewie

ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo

INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie

ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Chmielewski (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 13.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31 d.1 0805-03 analogia	SST 1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki polbruk o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 30.00	m ² m ²	 30.000	 30.000
2	KNR 4-04 d.1 0504-01		Skucie posadzki betonowej przy schodach wejściowych 10.13	m ² m ²	 10.130	 10.130
3	KNR-W 5-10 d.1 0323-01	SST 1	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie Odcięcie warstwy asfaltu równą linią od krawężnika najazdowego. 20.00	m m	 20.000	 20.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	SST 0	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.2*0.15+20.00*0.05*0.10*1.3	m ³ m ³	 1.650	 1.650
5	d.1 kalk. własna		Składowanie i utylizacja poz.4	m ³ m ³	 1.650	 1.650
2	45111200-0		ROBOTY MONTAŻOWE			
6	KNR 2-31 d.2 1406-03	SST 2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
7	ZN-97/TP d.2 S.A.-039 0207-03 analogia	SST 2	Wykonanie uszczelnienia studzienki po wykonanej regulacji 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
8	KNR 2-31 d.2 0407-01	SST 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2.36*6.00*2+7.00+4.58+7.34+9.49+5.12	m m	 61.850	 61.850
9	KNR 2-31 d.2 0407-05 0407-06	SST 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m 4.35+6.50	m m	 10.850	 10.850
10	d.2 kalk. własna	SST 2	Poziomowanie krawężników najazdowych wraz z przełożeniem części polbruku 20	m m	 20.000	 20.000
11	KNNR 6 d.2 0103-01	SST 2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.12+poz.13+poz.14+poz.15	m ² m ²	 498.942	 498.942
12	KNR 2-01 d.2 0510-01		Ułożenie warstwy humusu z obsianiem trawy 256.51+15.22	m ² m ²	 271.730	 271.730
13	KNNR 6 d.2 0502-02	SST 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- materiał z odzysku poz.1	m ² m ²	 30.000	 30.000
14	KNNR 6 d.2 0502-02	SST 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 17.43*2.64+7.00*6.00+6.83*3.48+3.50*5.20+29.80+2.00*6.76-poz.1	m ² m ²	 143.304	 143.304
15	KNNR 6 d.2 0502-01	SST 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej (starobruk) grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 7.02*7.31+3.38*5.53+1.00*2.00-(4.60*2.75+0.75*1.40+2.20*2.00)	m ² m ²	 53.908	 53.908
16	KNR 2-21 d.2 0323-04		Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m Sadzenie w części frontowej - 3 szt. Sadzenie w części boiska - 3 szt.	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec . tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3+3	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000