
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż siatki zabezpieczającej boisko-piłkochwyty
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż siatki zabezpieczającej boisko-piłkochwyty			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokości kolumny do 6 m	kol.		
d.1	1610-06	5	kol.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	kalk. własna	Demontaż linek napinających i siatki do piłkochwyty	m ²		
d.1		3*2,53*50	m ²	379,500	
				RAZEM	379,500
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną kątowników na których zamontowana będzie siatka do piłkochwyty	m		
d.1	1212-28 analogia	50*3,6	m	180,000	
				RAZEM	180,000
4	kalk. własna	Montaż linek napinających siatki do piłkochwyty	m		
d.1		4*2,53*50	m	506,000	
				RAZEM	506,000
5	kalk. własna	Montaż stężeń na co piątym polu siatki do piłkochwyty	kpl.		
d.1		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
6	kalk. własna	Montaż polipropylenowej siatki na piłkochwyty na hale sportowe oko 45mm x 45mm, grubość splotki fi 4mm w kolorze zielonym.	m ²		
d.1		3,1*2,53*50	m ²	392,150	
				RAZEM	392,150
7	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	16 z.sz.5.15	(poz.:2,3,4,5,6)			
8	kalk. własna	Dostawa i montaż bramy stalowej dwuskrzydłowej o wymiarach 3,6m*3,5m	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000