

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klasy historycznej wraz z wymianą oświetlenia
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1	1204-08	poszpachlowaniem nierówności	m ²	29,636	
		5,2*5,79-1,31*0,36	m ²	63,567	
		3,2*(2*5,2+2*5,79+2*0,36)-2*1,74*2,09-0,9*2			
				RAZEM	93,203
2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m ²		
d.1	1505-01	gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna lateksowa zmywalna kolor do uzgod-	m ²	29,636	
		nienia z zamawiającym.	m ²	33,960	
		5,2*5,79-1,31*0,36			
		1,7*(2*5,2+2*5,79+2*0,36)-2*1,0*2,09-0,5*0,9			
				RAZEM	63,596
3	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01		szt.	10,000	
		10			
				RAZEM	10,000
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwu-	m ²		
d.1	1503-03	krotnym szpachlowaniem	m ²	29,607	
		1,5*(2*5,2+2*5,79+2*0,36)-2*0,74*2,09-1,5*0,9			
				RAZEM	29,607
5	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie moco-	kpl.		
d.1	0502-10	wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	8,000	
		8			
				RAZEM	8,000
6	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy sta-	szt.		
d.1	0511-19	lawej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych	szt.	8,000	
		8			
				RAZEM	8,000
7	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego	szt.		
d.1	0308-05	świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
8	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z	szt.		
d.1	0309-04	uziemiением przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.	6,000	
		6			
				RAZEM	6,000
9	KNR 2-17	Kratka wentylacyjna - do przewodów murowanych	szt.		
d.1	0137-01		szt.	1,000	
	analogia	1			
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1211-04		m ²	7,273	
		2*1,74*2,09			
				RAZEM	7,273
11	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1210-06		m ²	7,273	
		2*1,74*2,09			
				RAZEM	7,273
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do	m		
d.1	1212-28	50 mm	m	14,400	
		2*3,2+4*2			
				RAZEM	14,400
13	KNNR-W 3	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1009-01		m ²	4,800	
		16*0,3			
				RAZEM	4,800
14	kalk. własna	Demontaż i montaż tablicy multimedialnej	kpl.		
d.1			kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	Demontaż i montaż telewizora	kpl.		
d.1			kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Zakup i wykonanie fototapety - bitwa historyczna	m ²		
d.1			m ²	18,000	
		18			
				RAZEM	18,000