

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia agregatu prądowórczego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo  
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie  
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Ogrodzenie agregatu prądotwórczego</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 0,2*0,8*8,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,360</b>
2 d.1	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m 2*1,5+2*2,75	m m	 8,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,500</b>
3 d.1	KNR-W 2-02 1802-02 analogia	Ogrodzenie wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie co 1,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów wypełniona poliwęglanem komorowym w ramach 2*1,5+2*2,75-1	m m	 7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
4 d.1	KNR 2-23 0402-04 analogia	Furtka o wym. 100x200 cm z boku przęsła wypełniona poliwęglanem komorowym 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5 d.1	kalk. własna	Zadaszenie nad agregatem wykonane z kątownika wypełnionego poliwęglanem komorowym 2,8*3,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,500</b>