

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie zabezpieczenia studni deszczowej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo  
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie  
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 29.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wykonanie i zabezpieczenie studzienki głównej</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 22,6*0,3*0,6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,068	 4,068
				RAZEM	4,068
2	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 22,6*0,15*0,6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,034	 2,034
				RAZEM	2,034
3	KNR 2-31 d.1 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej 22,6	m m	 22,600	 22,600
				RAZEM	22,600
4	KNR 2-01 d.1 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
5	KNR 9-22 d.1 0301-03 analogia	Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2 m demontaż 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-18 d.1 0524-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR 9-22 d.1 0301-03	Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2 m 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-18 d.1 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 4	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
9	KNR 13-12 d.1 1001-01	Podsypka z piasku 1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
10	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
11	KNR 4-05II d.1 0103-03	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.35 m wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału 12	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
12	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,200	 1,200
				RAZEM	1,200
13	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 1,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,200	 1,200
				RAZEM	1,200
14	KNR 4-01 d.1 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 8,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,500	 8,500
				RAZEM	8,500
15	KNR 4-01 d.1 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 8,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,500	 8,500
				RAZEM	8,500