

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach kuchni.
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 18.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe			
1	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01		m ²	110,795	
	sufity kuchni	1,94*2,32+1,94*5,95+1,95*6,37+5,88*5,93+2,23*1,87+2,5*5,96+2,94*2,24+2,12*2,1+2,32*1,86+5,41*2,41			
				RAZEM	110,795
2	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzywa sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01		szt.	16,000	
		16			
				RAZEM	16,000
3	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - pod podejścia wod-kan	m		
d.1	0340-01		m	26,760	
		2*4,5+2*5,88+2*3			
				RAZEM	26,760
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - odbicie glazury	m ²		
d.1	0701-02		m ²	12,740	
	analogia	2*6,37			
				RAZEM	12,740
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + utylizacja	m ³		
d.1	0108-09		m ³	0,249	
		20,76*0,12*0,1	m ³	0,319	
		2*6,37*0,025			
				RAZEM	0,568
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10		m ³	0,249	
		Krotność = 9	m ³	0,319	
		20,76*0,12*0,1			
		2*6,37*0,025			
				RAZEM	0,568
7	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami- jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
d.1	0101-10		m	26,760	
		2*4,5+2*5,88+2*3			
				RAZEM	26,760
8	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.1	1012-01		m	26,760	
		2*4,5+2*5,88+2*3			
				RAZEM	26,760
9	KNR 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - zabudowa rur w obieralni	m ²		
d.1	2004-03		m ²	1,495	
		2,99*0,5			
				RAZEM	1,495
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08		m ²	110,795	
	sufity kuchni	1,94*2,32+1,94*5,95+1,95*6,37+5,88*5,93+2,23*1,87+2,5*5,96+2,94*2,24+2,12*2,1+2,32*1,86+5,41*2,41			
		(2,07+2,09)*(2*1,94+2*2,32)-3*0,8*2	m ²	30,643	
		1,82*(2*1,84+2*5,95)-0,8*2	m ²	26,756	
		3,98*(2*1,95+2*6,37)-3*0,8*2	m ²	61,427	
		3,98*(2*5,88+2*5,93)-0,8*2	m ²	92,408	
		3,98*(2*2,23+2*1,87)-4*0,8*2	m ²	26,236	
		3,98*(2,5+3,02+2,24+2,94+4,74+5,26)-0,8*2	m ²	80,786	
		3,98*(2*2,32+2*1,86)-3*0,8*2	m ²	28,473	
		3,98*(2*2,1+2*2,12)-0,8*2	m ²	31,991	
		3,55*(2*5,42+4*2,4)-3*0,8*2-3*0,71*1,52	m ²	64,524	
				RAZEM	554,039
11	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi antywłamaniowe klasy p3 metalowe	m ²		
d.1	0702-06		m ²	2,000	
		1*2			
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1503-03		m ²	12,836	
		2,07*(2*1,94+2*2,32)-3*0,8*2			
				RAZEM	12,836
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie kanały wentylacji mechanicznej	m ²		
d.1	1212-02		m ²	113,820	
		4*0,75*(6,37+1,87+5,93*4+1,98)+12			
				RAZEM	113,820
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna lateksowa zmywalna kolor do uzgodnienia z zamawiającym.	m ²		
d.1	1505-01		m ²	110,795	
	sufity kuchni	1,94*2,32+1,94*5,95+1,95*6,37+5,88*5,93+2,23*1,87+2,5*5,96+2,94*2,24+2,12*2,1+2,32*1,86+5,41*2,41			
		(2,07+2,09)*(2*1,94+2*2,32)-3*0,8*2	m ²	30,643	
		1,82*(2*1,84+2*5,95)-0,8*2	m ²	26,756	
		3,98*(2*1,95+2*6,37)-3*0,8*2	m ²	61,427	
		3,98*(2*5,88+2*5,93)-0,8*2	m ²	92,408	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,98*(2*2,23+2*1,87)-4*0,8*2 3,98*(2,5+3,02+2,24+2,94+4,74+5,26)-0,8*2 3,98*(2*2,32+2*1,86)-3*0,8*2 3,98*(2*2,1+2*2,12)-0,8*2 3,55*(2*5,42+4*2,4)-3*0,8*2-3*0,71*1,52 -2,07*(2*1,94+2*2,32)-3*0,8*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	26,236 80,786 28,473 31,991 64,524 -22,436	
				RAZEM	531,603
15	KNR 5-08 d.1 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 16	kpl. kpl.		
				16,000	
				RAZEM	16,000
16	KNR 5-08 d.1 0511-18	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - zawieszanych na ąfłicuszkach 16	szt. szt.		
				16,000	
				RAZEM	16,000
17	KNR 5-08 d.1 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - wyłączniki światła 12	szt. szt.		
				12,000	
				RAZEM	12,000
18	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 18	szt. szt.		
				18,000	
				RAZEM	18,000
19	KNR 5-08 d.1 0311-07	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-biegunowych z podłączeniem 3	szt. szt.		
				3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR 4-03 d.1 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar · pomiar ·		
				1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-03 d.1 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 21	pomiar · pomiar ·		
				21,000	
				RAZEM	21,000
22	KNR 2-17 d.1 0137-01 analogia	Kratka wentylacyjna - do przewodów murowanych 9	szt. szt.		
				9,000	
				RAZEM	9,000
23	KNR 4-01 d.1 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 2,15*1,32	m ² m ²		
				2,838	
				RAZEM	2,838
24	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 52	m m		
				52,000	
				RAZEM	52,000
25	kalk. własna d.1	Demontaż i montaż nakładek na ościeżnice 8	kpl. kpl.		
				8,000	
				RAZEM	8,000
26	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi pełne do pomieszczeń kuchni 1,8*1*6	m ² m ²		
				10,800	
				RAZEM	10,800
27	KNR 2-15 d.1 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
28	kalk. własna d.1	Wymiana podpórek (półek) przy okimkach do wydawania posiłków 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 0-12 d.1 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 2*6,37*2	m ² m ²		
				25,480	
				RAZEM	25,480
30	kalk. własna d.1	Wymiana posadzki wraz z płytkami i wymianą kratki z odpływem powierzchnia 3 m2 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000