

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie krat oraz siatek zewnętrznych na budynku głównym skrzydło od strony południowej i wschodniej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo  
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie  
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 09.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Malowanie krat oraz siatek zewnętrznych na budynku głównym skrzydło od strony południowej i wschodniej</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m  9,5*22,42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  212,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>212,990</b>
2	KNP 02 d.1 0502-08.01 analogia	Cięcie mechaniczne siatek na oknach - demontaż siatek	szt.		
	elewacja od podwórka	26*4	szt.	104,000	
	elewacja od podwórka	2*6	szt.	12,000	
	elewacja od podwórka	2*4	szt.	8,000	
	elewacja od podwórka	1*6			
	elewacja od ul. Kraszewskiego	9*4	szt.	36,000	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	9*6	szt.	54,000	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	8*8	szt.	64,000	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	2*4	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>286,000</b>
3	KNP 02 d.1 0502-08.01 analogia	Cięcie mechaniczne krat na oknach - demontaż krat	szt.		
	elewacja od podwórka	26*4	szt.	104,000	
	elewacja od podwórka	2*6	szt.	12,000	
	elewacja od podwórka	2*4	szt.	8,000	
	elewacja od podwórka	1*6			
	elewacja od ul. Kraszewskiego	9*4	szt.	36,000	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	9*6	szt.	54,000	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	8*8	szt.	64,000	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	2*4	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>286,000</b>
4	KNR AT-27 d.1 0102-03 analogia	Usunięcie starych powłok malarskich przez piaskowanie siatek	m <sup>2</sup>		
	elewacja od podwórka	26*1,06*1	m <sup>2</sup>	27,560	
	elewacja od podwórka	2*1,73*1	m <sup>2</sup>	3,460	
	elewacja od podwórka	2*1,08*0,52	m <sup>2</sup>	1,123	
	elewacja od podwórka	1*1*2,25			
	elewacja od ul. Kraszewskiego	9*1,02*0,68	m <sup>2</sup>	6,242	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	9*1,02*1,95	m <sup>2</sup>	17,901	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	8*1,02*2,55	m <sup>2</sup>	20,808	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	2*1,02*1,2	m <sup>2</sup>	2,448	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,542</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	KNR AT-27	Usunięcie starych powłok malarskich przez piaskowanie krat	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-03				
	analogia				
	elewacja od podwórka	26*1,06*1	m <sup>2</sup>	27,560	
	elewacja od podwórka	2*1,73*1	m <sup>2</sup>	3,460	
	elewacja od podwórka	2*1,08*0,52	m <sup>2</sup>	1,123	
	elewacja od podwórka	1*1*2,25			
	elewacja od ul. Kraszewskiego	9*1,02*0,68	m <sup>2</sup>	6,242	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	9*1,02*1,95	m <sup>2</sup>	17,901	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	8*1,02*2,55	m <sup>2</sup>	20,808	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	2*1,02*1,2	m <sup>2</sup>	2,448	
				RAZEM	79,542
6		Malowanie proszkowe siatek	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	79,542	m <sup>2</sup>	79,542	
				RAZEM	79,542
7		Malowanie proszkowe krat	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	79,542	m <sup>2</sup>	79,542	
				RAZEM	79,542
8	KNR 4-06	Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i	m spo-		
d.1	0201-09	naściennej przy grubości materiału powyżej 20 do 25 mm montaż siatek	iny		
	analogia				
	elewacja od podwórka	26*4*0,03	m spo-	3,120	
	elewacja od podwórka	2*6*0,03	iny	0,360	
	elewacja od podwórka	2*4*0,03	m spo-	0,240	
	elewacja od podwórka	1*6*0,03	iny		
	elewacja od ul. Kraszewskiego	9*4*0,03	m spo-	1,080	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	9*6*0,03	iny	1,620	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	8*8*0,03	m spo-	1,920	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	2*4*0,03	iny	0,240	
				RAZEM	8,580
9	KNR 4-06	Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i	m spo-		
d.1	0201-09	naściennej przy grubości materiału powyżej 20 do 25 mm montaż krat	iny		
	analogia				
	elewacja od podwórka	26*4*0,03	m spo-	3,120	
	elewacja od podwórka	2*6*0,03	iny	0,360	
	elewacja od podwórka	2*4*0,03	m spo-	0,240	
	elewacja od podwórka	1*6*0,03	iny		
	elewacja od ul. Kraszewskiego	9*4*0,03	m spo-	1,080	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	9*6*0,03	iny	1,620	
	elewacja od ul. Kraszewskiego	8*8*0,03	m spo-	1,920	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	elewacja od ul. Kraszewskiego	2*4*0,03	m spoiny	0,240	
				RAZEM	8,580
10 d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9)			