

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klasy polonistycznej - malowanie,wymiana wykładziny na gress
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 09.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontow			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż i montaż tablic	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	NNRNKB d.1 202 0925-01 kalk. własna	Okładziny ściany demontaż	m ²		
		1,33*(5,77+5,12+5,77+5,12+0,29+0,29)-1,33*0,9	m ²	28,542	
				RAZEM	28,542
3	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,77*5,12	m ²	29,542	
				RAZEM	29,542
4	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + utylizacja (1,33*(5,77+5,12+5,77+5,12+0,29+0,29)-1,33*0,9)*0,03 5,77*5,12*0,01	m ³ m ³ m ³	0,856 0,295	
				RAZEM	1,151
5	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 (1,33*(5,77+5,12+5,77+5,12+0,29+0,29)-1,33*0,9)*0,03 5,77*5,12*0,01	m ³ m ³ m ³	0,856 0,295	
				RAZEM	1,151
6	d.1 kalk. własna	Demontaż i montaż rzutnika wraz z ustawieniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,77*5,12 1,9*(5,77+5,12+5,77+5,12+0,29+0,29)-1,77*2,02*2-0,7*0,9	m ² m ² m ²	29,542 34,703	
				RAZEM	64,245
8	d.1 wycena indywidualna	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego oraz przeróbka instalacji	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	NNRNKB d.1 202 0925-01 kalk. własna	Wykonanie lamperi z płyty mdf	m ²		
		1,33*(5,77+5,12+5,77+5,12+0,29+0,29)-1,33*0,9	m ²	28,542	
				RAZEM	28,542
10	d.1 wycena indywidualna	Montaż grzejnika żeliwnego członowego oraz przeróbka instalacji	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna lateksowa zmywalna kolor do uzgodnienia z zamawiającym. 5,77*5,12 1,9*(5,77+5,12+5,77+5,12+0,29+0,29)-1,77*2,02*2-0,7*0,9	m ² m ² m ²	29,542 34,703	
				RAZEM	64,245
12	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt. szt.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
13	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod płytki na podłodze 5,77*5,12	m ² m ²	29,542	
				RAZEM	29,542
14	KNR 0-12II d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 5,77*5,12	m ² m ²	29,542	
				RAZEM	29,542
15	KNR 0-12II d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej 5,77*5,12	m ² m ²	29,542	
				RAZEM	29,542
16	KNR 5-08 d.1 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 8	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR 5-08 d.1 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR 5-08 d.1 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20	KNR 2-17 d.1 0137-01 analogia	Kratka wentylacyjna - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.1 1210-13	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2*3,2+4*2	m	14,400	
				RAZEM	14,400
23	KNNR-W 3 d.1 1009-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2*2*0,6*2	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800