

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi w palarni warsztatów szkolnych
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
INWESTOR : Zakład Poprawczy w Barczewie
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 28.03.24r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03.24r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana drzwi w palarni warsztatów szkolnych			
1	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-02 d.1 1018-05 analogia	Drzwi wewnętrzne pcw bezpieczne bez judasza	m ²		
		0,9*2,05	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2*1*5	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna lateksowa zmywalna kolor do uzgodnienia z zamawiającym.	m ²		
		2*1*5	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
6	E-0508 d.1 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		2*(2*2+1)	m	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + utylizacja	m ³		
		0,2	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
8	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	0,200	
		0,2			
				RAZEM	0,200